

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ "Управления образования  
местной администрации Баксанского муниципального района"

Т.К.Абрегова



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ  
№ 3 им. генерала Нахушева Б.М." с.п. Заюково по адресу: КБР,  
Баксанский муниципальный р-н, с.п. Заюково ул. Кирова, 493

| № пп   | Наименование  | Ед. изм. | Кол. |
|--|---|----------|------|
| 1  | 2   | 3        | 4    |
| <b>1. Электрика+освещение</b>  |   |          |      |
| 1  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм | шт       | 1    |
| 2  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм  | шт       | 5    |
| 3  | Прибор или аппарат  | шт       | 20   |
| 4  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А                         | шт       | 5    |
| 5  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А                          | шт       | 16   |
| 6  | Светильник в подвесных потолках   | шт       | 588  |
| 7  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый   | шт       | 99   |
| 8  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | шт       | 51   |
| 9  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | шт       | 85   |
| 10   | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая  | шт       | 475  |
| 11   | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах                         | м        | 4550 |
| 12   | Коробка ответвительная на стене   | шт       | 711  |
| <b>2. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре</b> |   |          |      |
| 13   | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм  | шт       | 1    |
| 14   | Устройства промежуточные на количество лучей: 1   | шт       | 1    |

|                  |   |                |        |
|------------------|---|----------------|--------|
| 15               | Устройство ультразвуковое; преобразователь (излучатель или приемник) (БРО)  | шт             | 2      |
| 16               | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  | шт             | 105    |
| 17               | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  | шт             | 3      |
| 18               | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  | шт             | 7      |
| 19               | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне  | шт             | 16     |
| 20               | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении  | шт             | 22     |
| 21               | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (БРИЗ)   | шт             | 48     |
| 22               | Табло сигнальное студийное или коридорное   | шт             | 24     |
| 23               | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт             | 1      |
| 24               | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  | м              | 1400   |
| 25               | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм  | м              | 20     |
| 26               | Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>  | м              | 1500   |
| <b>3. Кровля</b> |   |                |        |
| 27               | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов   | м <sup>2</sup> | 2654   |
| 28               | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.   | м              | 385,5  |
| 29               | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  | м <sup>2</sup> | 2654   |
| 30               | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок  | м <sup>2</sup> | 2654   |
| 31               | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов  | м <sup>2</sup> | 2654   |
| 32               | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 50 мм  | м <sup>2</sup> | 1990   |
| 33               | Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой   | м <sup>2</sup> | 1990   |
| 34               | Установка стропил   | м <sup>3</sup> | 47     |
| 35               | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами   | шт             | 1761   |
| 36               | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали   | м <sup>2</sup> | 2654   |
| 37               | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (контробрешётка)   | м <sup>3</sup> | 3,82   |
| 38               | Укладка ходовых досок   | м              | 171,55 |
| 39               | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  | м <sup>2</sup> | 2654   |
| 40               | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой   | м <sup>2</sup> | 1990   |
| 41               | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо   | м <sup>3</sup> | 132,7  |
| 42               | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм   | м <sup>2</sup> | 1990   |

|                             |  |    |         |
|-----------------------------|--|----|---------|
| 43                          | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01                      | м2 | 1990    |
| 44                          | Армирование подстилающих слоев и набетонок   | т  | 3,98    |
| 45                          | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков   | м2 | 2654    |
| 46                          | Подшивка карнизов: досками обшивки   | м2 | 231,3   |
| 47                          | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (подшивка карнизов профнастилом)       | м2 | 265,15  |
| 48                          | Устройство гидроизоляции: прокладочной в один слой   | м2 | 2610    |
| 49                          | Устройство временных защитных ограждений: горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм по ТБ  | м2 | 2654    |
| 50                          | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м   | м2 | 2654    |
| 51                          | Устройство желобов: подвесных  | м  | 398     |
| 52                          | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм  | шт | 22      |
| 53                          | Устройство металлической водосточной системы: колен  | шт | 66      |
| 54                          | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб  | м  | 160     |
| 55                          | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | м2 | 587     |
| 57                          | Монтаж снегозадержателя: уголкового  | м  | 346     |
| 58                          | Ограждение кровель перилами  | м  | 3,855   |
| <b>4. Отделочные работы</b> |  |    |         |
| 59                          | Демонтаж металлических дверных блоков  | м2 | 85,71   |
| 60                          | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных   | м2 | 176,67  |
| 61                          | Демонтаж ПВХ дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  | шт | 15      |
| 62                          | Снятие ПВХ дверных полотен   | м2 | 34,23   |
| 63                          | Демонтаж: решеток из арматуры  | т  | 0,882   |
| 64                          | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками  | м2 | 188,19  |
| 65                          | Разборка плинтусов: деревянных   | м  | 738,3   |
| 66                          | Разборка покрытий полов: дощатых   | м2 | 2423,1  |
| 67                          | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков  | м2 | 2423,1  |
| 68                          | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки   | м  | 241,65  |
| 69                          | Разборка покрытий полов: из керамических плиток  | м2 | 1000,44 |
| 70                          | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 50 мм  | м2 | 786     |
| 71                          | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток  | м2 | 815,97  |
| 72                          | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | м2 | 504     |
| 73                          | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц   | м2 | 80,04   |
| 74                          | Очистка поверхности щетками  | м2 | 80,04   |
| 75                          | Обеспыливание поверхности  | м2 | 80,04   |
| 76                          | Отбивка штукатурки с поверхностями: стен и потолков кирпичных  | м2 | 4699,47 |

|   |   |    |         |
|---|---|----|---------|
| 77  | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2  | м2 | 594     |
| 78  | Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен из кроншпана   | м2 | 211,26  |
| входная группа                            |   |    |         |
| 79  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы   | м2 | 14,46   |
| 80  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2   | м2 | 14,46   |
| кабинеты, коридор, подсобные помещения    |   |    |         |
| 81  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  | м2 | 33,21   |
| 82  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  | м2 | 22,14   |
| окна                                      |   |    |         |
| 83  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых            | м2 | 37,65   |
| полы: 42, 43, 44, 45, 46                  |   |    |         |
| 84  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | м2 | 754,8   |
| 85  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих   | м  | 398,49  |
| полы: 35, 36, 37, 38, 39                  |   |    |         |
| 86  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных  | м2 | 648,3   |
| 87  | Устройство плинтусов: из плиток керамических  | м  | 339,75  |
| потолки: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45       |   |    |         |
| 88  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | м2 | 1348,8  |
| потолки: 35, 36, 37                       |   |    |         |
| 89  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                                  | м2 | 54,3    |
| 90  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков   | м2 | 54,3    |
| 91  | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков  | м2 | 54,3    |
| стены: 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 |   |    |         |
| 92  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен   | м2 | 1967,43 |
| 93  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 1967,43 |
| 94  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | м2 | 1967,43 |
| 95  | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен  | м2 | 1967,43 |
| стены: 36                                 |   |    |         |

|               |  |    |        |
|---------------|--|----|--------|
| 96            | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                                      | м2 | 95,28  |
| 97            | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  | м2 | 95,28  |
| 98            | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен   | м2 | 95,28  |
| полы: 29, 51  |  |    |        |
| 99            | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных   | м2 | 504    |
| 100           | Устройство плинтусов: из плиток керамических   | м  | 238,32 |
| 101           | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | м2 | 504    |
| стены: 29, 51 |  |    |        |
| 102           | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен  | м2 | 607,65 |
| 103           | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен            | м2 | 607,65 |
| 104           | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  | м2 | 607,65 |
| 105           | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен   | м2 | 607,65 |
| с/узел        |  |    |        |
| 106           | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2   | м2 | 19,2   |
| 107           | Смена: унитазов типа "Компакт"   | шт | 12     |
| 108           | Смена: писсуаров   | шт | 4      |
| 109           | Смена: раковин   | шт | 6      |
| 110           | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля   | м2 | 13,6   |
| стены         |  |    |        |
| 111           | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                                      | м2 | 244,92 |
| 112           | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  | м2 | 244,92 |
| 113           | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | м2 | 244,92 |
| потолок       |  |    |        |
| 114           | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц   | м2 | 80,04  |
| 115           | Очистка поверхности щетками  | м2 | 80,04  |
| 116           | Обеспыливание поверхности  | м2 | 80,04  |
| 117           | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных  | м2 | 80,04  |
| 118           | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков  | м2 | 80,04  |

|   |   |    |        |
|---|---|----|--------|
| 119   | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков  | м2 | 80,04  |
| полы  |   |    |        |
| 120   | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных  | м2 | 80,04  |
| 121   | Устройство плинтусов: из плиток керамических  | м  | 64,02  |
| 122   | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  | м2 | 8,79   |
| 123   | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы   | м2 | 14,43  |
| 124   | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы   | м2 | 12,99  |
| 125   | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  | м2 | 71,97  |
| окна  |   |    |        |
| 126   | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых            | м2 | 150,54 |
| полы: 22, 20, 16, 15, 18, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 12, 1, 10 |   |    |        |
| 127   | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуиноль, первый слой   | м2 | 786    |
| 128   | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных  | м2 | 786    |
| 129   | Устройство плинтусов: из плиток керамических  | м  | 64,02  |
| стены: 20, 16, 13, 11, 8, 10, 10, 1                     |   |    |        |
| 130   | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен   | м2 | 836,49 |
| 131   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 836,49 |
| 132   | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | м2 | 836,49 |
| 133   | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен  | м2 | 836,49 |
| 22, 15, 5, 7, 9, 12, 18,                                |   |    |        |
| 134   | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных  | м2 | 383,85 |
| 135   | Устройство плинтусов: из плиток керамических  | м  | 360    |
| 136   | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен   | м2 | 790,8  |
| 137   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 790,8  |
| 138   | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | м2 | 790,8  |
| 139   | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен  | м2 | 406,95 |

|                      |   |       |       |
|----------------------|---|-------|-------|
| 140                  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  | м2    | 16,62 |
| 141                  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы   | м2    | 27,84 |
| 142                  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2   | м2    | 8,82  |
| 143                  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2   | м2    | 15,63 |
| полю: 21, 17, 18, 19 |   |       |       |
| 144                  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо   | м2    | 516   |
| 145                  | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий   | м3    | 25,8  |
| 146                  | Укладка лаг: по плитам перекрытий   | м2    | 516   |
| 147                  | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм   | м2    | 516   |
| 148                  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих   | м     | 156   |
| 149                  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов   | м2    | 516   |
| ПОТОЛКИ              |   |       |       |
| 150                  | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц  | м2    | 486   |
| 151                  | Очистка поверхности щетками   | м2    | 486   |
| 152                  | Обеспыливание поверхности   | м2    | 486   |
| 153                  | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных   | м2    | 486   |
| 154                  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков   | м2    | 486   |
| 155                  | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков   | м2    | 486   |
| СТЕНЫ                |   |       |       |
| 156                  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен   | м2    | 64,08 |
| 157                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2    | 64,08 |
| 158                  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | м2    | 777,3 |
| 159                  | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен   | м2    | 777,3 |
| разделки с/у         |   |       |       |
| 160                  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2   | м2    | 7,38  |
| 161                  | Смена: унитазов типа "Компакт"  | шт    | 2     |
| 162                  | Смена: раковин  | шт    | 2     |
| 163                  | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами   | компл | 2     |
| СТЕНЫ                |   |       |       |

|           |   |    |       |
|-----------|---|----|-------|
| 164       | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | м2 | 62,4  |
| 165       | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен   | м2 | 120,9 |
| 166       | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен           | м2 | 120,9 |
| 167       | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | м2 | 120,9 |
| 168       | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен  | м2 | 120,9 |
| ПОТОЛКИ   |   |    |       |
| 169       | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков   | м2 | 44,8  |
| 170       | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков   | м2 | 44,8  |
| 171       | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков  | м2 | 44,8  |
| ПОЛЫ      |   |    |       |
| 172       | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных  | м2 | 44,8  |
| 173       | Устройство плитусов: из плиток керамических   | м  | 28,75 |
| ДВЕРИ     |   |    |       |
| 174       | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы   | м2 | 1,85  |
| СТЕНЫ     |   |    |       |
| 175       | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                                     | м2 | 29,65 |
| 176       | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | м2 | 29,65 |
| 177       | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен  | м2 | 29,65 |
| ОТОПЛЕНИЕ |   |    |       |
| 178       | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм  | м  | 24    |
| 179       | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм  | м  | 68    |
| 180       | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм  | м  | 62    |
| 181       | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм  | м  | 39,6  |
| 182       | Установка фильтров диаметром: 50 мм   | шт | 1     |
| 183       | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм  | м  | 20    |



|                  |  |           |         |
|------------------|--|-----------|---------|
| 184              | Установка радиаторов: стальных   | 100 кВт   | 1,2558  |
| <b>5. Фасад</b>  |  |           |         |
| 185              | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных   | м2        | 1862,85 |
| 186              | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  | м2        | 1862,85 |
| 187              | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен   | м2        | 1862,85 |
| 188              | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)-"короед" | м2        | 1862,85 |
| <b>фундамент</b> |  |           |         |
| 189              | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных   | м2        | 250,27  |
| 190              | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  | м2        | 250,27  |
| 191              | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  | м2        | 250,27  |
| <b>Отмостка.</b> |  |           |         |
| 192              | Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см   | м2        | 250,27  |
| <b>Пандус</b>    |  |           |         |
| 193              | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2  | м3        | 1,2     |
| 194              | Устройство бетонной подготовки   | м3        | 0,6     |
| 195              | Устройство: железобетонных пандусов  | м3        | 3,2     |
| 196              | Устройство основания под фундаменты: гравийного  | м3        | 0,8     |
| 197              | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных   | м2        | 4       |
| 198              | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  | м2        | 1,6     |
| 199              | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен   | м2        | 3       |
| 200              | Устройство металлических ограждений: без поручней  | м         | 22      |
| 201              | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм  | отверстия | 10      |